

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie

ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 9, 5-126 Nieporęt

INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eliza Dąbrowska 05-119 Michałów Reginów, ul. Warszawska 116 (ogólnobudowlana, remontowa)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęciu					
1		Budynek Gminnego Ośrodka Kultury - 05-126 Nieporęt; ul. Dworcowa 9a			
1.1		Roboty demontażowe			
1.1.1	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie istniejących ścianek działowych o gr. 12 cm (2.9+1.3+1.3)*3.5	m m	19.250	19.250
1.1.2	KNR 4-04 0505-01	Rozebranie oblicowania ścian - Skucie glazury starej i tynku pod glazurę (6*2+3*2)*2.2	m ² m ²	39.600	39.600
1.1.3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie istniejącej ludy w pom. Nr 2*0.6*1.2	m ³ m ³	1.440	1.440
1.1.4	KNR 4-04 0505-01	Rozebranie listwy wykończeniowej drewnianej o szer. 4 cm 22+8	m ² m ²	30.000	30.000
1.1.5	KNNR 3 0702-05	Demontaż stolarki drzwiowej 1.0*2.05*2	m ² m ²	4.100	4.100
1.1.6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	1.000
1.1.7	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu kątowego do WC 1	szt. szt.	1.000	1.000
1.1.8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
1.1.9	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
1.1.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
1.1.11	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
1.1.12	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
1.1.13	KNR 4-02 0234-02	Demontaż istniejącej sceny o konstrukcji stalowej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
1.1.14	KNR 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż kompletnych opraw świetłówkowych - świetłówka liniowa 8+14	szt. szt.	22.000	22.000
1.1.15	KNR 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż kompletnych opraw świetłówkowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
1.1.16	KNR 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż kompletnych opraw świetłówkowych - sala kolumnowa 2	szt. szt.	2.000	2.000
1.1.17	KNR 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż kompletnych opraw świetłówkowych - halogen	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	szł.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.1.1	KNR 4-01 8 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z opłatą utylizacyjną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Ściany i sufity wewnętrzne			
1.2.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.1.1.2+3.20	m ²	42.800	
				RAZEM	42.800
1.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowych i poziomych	m ²		
		poz.1.2.1+33.2*3.05+27.6+166.25+7*3.05+2.75*4*3.05+9*3.05+5.75*3.05+1.2*3.05+6*3.05+1.5*3.05+6*3.05+5*3.05+1.6*3.05+1.5*3.05+3.05*3.05+2.3*3.05+2.8*3.05+1.5*3.05+3.2*3.05+12*3.05+15+16.2+33.1	m ²	647.430	
				RAZEM	647.430
1.2.3	KSNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.1.2.2	m ²	647.430	
				RAZEM	647.430
1.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.1.2.2	m ²	647.43	
				RAZEM	647.43
1.2.5	KNR 2-02 0613-02	Wyłożenie ścian płytami dźwiękochłonnymi na konstrukcji zdystansowanej do ścian murowanych - zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
1.2.6	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - przedścianki, wnęki na kotary	m ²		
		1.4*5+1.5*5	m ²	14.50	
				RAZEM	14.50
1.2.7	KNR 2-02 2004-01	Obudowa GK płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - system przesuwania kotar	m ²		
		33.25*0.8	m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
1.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		poz.1.2.7	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
1.2.9	KSNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa	m ²		
		poz.1.2.7	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
1.2.1	KNR 2-02 0 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - specyfika powłoki malarskiej zgodna z parametrami powłok w danych pomieszczeniach - zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.1.2.7	m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
1.3		Posadzki			
1.3.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		(3.0+2.5)*0.6	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
1.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1.3.1	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
1.3.3	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych o wym. 33x33 cm typu cotto luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ² - Gres nieszkliwiony, rektyfikowany, w V klasie PEI ścieralności o wymiarze 33x33, w kolorze - zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.1.3.2	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
1.4		Wyposażenie			
1.4.1	kalk. własna	Roleta wyciemniająca, automatyczna.	m ²		
		50.9	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
1.4.2	kalk. własna	Napęd do rolet	kpl		
		20	kpl	20.000	
				RAZEM	20.000
1.4.3	kalk. własna	Kotary materiałowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((6+4+6+4+6)*5.5)+(3*5+3*5+6*5)+(3*2.5+3*2.5+3*2.5+1.7*1.7)$	m ²	228.390	
				RAZEM	228.390
1.4.4	kalk. własna	Karnisze z automatycznym napędem do kotar	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4.5	kalk. własna	Antresola dla operatora dźwięku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.6	kalk. własna	Scena teatralna - wykonana z płyty osb gr. 22mm, pokryta wykładziną dywanową na konstrukcji stalowej - wg dokumentacji projektowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.7	kalk. własna	Ekran projekcyjny i projektor multimedialny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5	OPRAWY O	OŚWIETLENIE			
1.5.1	KNNR 5 0502- 03STE.1	Oprawy oświetleniowe przykręcane - reflektory sufitowe ruchomy kompletny	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
1.5.2	KNNR 5 0502- 03STE.1	Oprawy oświetleniowe przykręcane - reflektory teatralne kompletne	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
1.5.3	KNNR 5 0502- 03STE.1	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kompletne	kpl.		
		8+14	kpl.	22	
				RAZEM	22
1.5.4	KNNR 5 0510-01	Pasek LED	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
1.5.5	KNNR 5 1209- 05STE.1	Przebijanie otworów r. 25 mm o długo ci do 1 ceg. w cianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10	
				RAZEM	10
1.5.6	KNNR 5 1209- 06STE.1	Przebijanie otworów r. 60 mm o długo ci do 1 1/2 ceg. w cianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10	
				RAZEM	10
1.5.7	KNNR 5 0204- 05STE.1	Przewody kabelkowe	m		
		165	m	165	
				RAZEM	165
1.5.8	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		6+6+22	szt.	34	
				RAZEM	34
1.5.9	KNN-R 50306- 02STE.1	Przyciski podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		34	szt.	34	
				RAZEM	34
1.5.1	KNNR 5 0306- 03STE.1	Łączniki podtynkowe 1-bieg. w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9	
				RAZEM	9
1.5.1	KNNR 5 10308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		18	szt.	18	
				RAZEM	18
1.5.1	KNR 7-24 20152-01	Kurtyna powietrzna, elektryczna wraz z automatyką i wyposażeniem opcjonalnym zamontowana nad głównymi drzwiami wejściowymi. Zintegrowana z drzwiami, załączająca się przy otwarciu drzwi zewnętrznych, wejściowych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000